

第51号

# 見積用説明書

流域

支流

北海道虻田郡京極町字川西

令和06年度

滝の沢1小規模治山工事

設4号

請負工事費内訳表								
治山・地すべり防止工事								
区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額(千円)	明細表番号	備考
直接工事費	N01. 床固工		139.500	m3			明-01	
	積上仮設費		1.000	式			明-02	
	その他費用		1.000	式			明-03	
		直接工事費計						

設4号

請負工事費内訳表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額(千円)	明細表番号	備考
間接工事費	共通仮設費	(定率) 共通仮設費	1.000	式				共通仮設費率算定
		(積上) 運搬費						施工地域区分 その他(補正なし)
		(積上) 準備費	1.000	式			明-04	共通仮設費 対象額(P) 千円
		事業損失 防止施設費						共通仮設費率 (Kr) %
		(積上) 安全費						共通仮設費 補正係数
		(積上) 役務費						週休2日補正係数 4週8休以上
		(積上) 技術管理費	1.000	式			明-05	補正共通 仮設費率 %
		(積上) 営繕経費						現場環境改善費率 (i) %
		(定率) 現場環境改善費	1.000	式				諸経費の加算(控除)額
		(積上) 現場環境改善費						共通仮設費 千円
		(積上) 実績変更対象費						現場管理費
								一般管理費
								処分費等 (アス・コン塊)
								処分費等 (伐開・除根物等)
								処分費等 諸経費の上限額
								処分費等 共通仮設費の加算額
						処分費等 現場管理費等の加算額		
		計						

設4号

## 請負工事費内訳表

区 分	名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額 (千円)	明細表番号	備 考		
間接工事費	現場管理費							現場管理費率算定		
		(定率) 現場管理費		式				現場管理費 対象額(Np)	千円	
		(積上) 実績変更対象費		式				現場管理費率 (Jo)	%	
								施工地域区分 その他(補正なし)	現場管理費 補正係数	
								施工時期補正	冬期補正率	%
	計						熱中症対策補正	真夏日率	%	
	間接工事費計						週休2日補正	週休2日補正係数 4週8休以上		
工事原価								補正現場 管理費率	%	
一般管理費等								一般管理費率算定		
								一般管理費 対象額(Cp)	千円	
								一般管理費率 (Gp)	%	
								前払金支出割合 補正係数		
							契約保証の有無 有	契約保証費補正率	%	
	契約保証費						森林組合補正有無	森林組合補正率	%	
	伐採除却費							補正 一般管理費等率	%	
一般管理費計							一般管理費 限度額(千円)	以内		
工事価格					金額(千円)					
消費税等相当額					金額(円)					
請負工事費					金額(円)					

設7号

\*は契約の対象とはならない項目です

No. 明-01-1		N01. 床固工		明 細 表				
構造								
名 称	種 別	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価表番号	備 考
N01. 床固工		L=19.0、H=5.0、 B=1.5	139.500	m3				
大型かご枠	1500標準タイプ メッキ品	H1000×W1500 ×L1000	35.000	m2			単-01	
大型かご枠	2000標準タイプ メッキ品	H1000×W2000 ×L1000	15.000	m2			単-02	
大型かご枠	2500標準タイプ メッキ品	H1000×W2500 ×L1000	12.000	m2			単-03	
大型かご枠	3000標準タイプ メッキ品	H1000×W3000 ×L1000	9.000	m2			単-04	
大型かご枠	1500用端部枠メッ キ品	H1000×W1500	6.000	枚			単-05	
大型かご枠	2000用端部枠メッ キ品	H1000×W2000	2.000	枚			単-06	
大型かご枠	2500用端部枠メッ キ品	H1000×W2500	2.000	枚			単-07	
大型かご枠	3000用端部枠メッ キ品	H1000×W3000	2.000	枚			単-08	
上面枠	1500(1.0用)	1.0×1.5	20.000	枚			単-10	
表 計								
合 計								







































施工パッケージ単価表

週休2日補正 4週8級以上

埋戻し(01-06) m3 当り単価表 の代表規格・構成比

【後志地区 R06\_04\_1 適用】

施工パッケージ名称		単位	種 別		規格・寸法	積算単価	標準単価	備 考	
02003埋戻し		m3	最大埋戻幅4m以上		締固あり		983.53	-	
区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	区分7	区分8	区分9	
最大埋戻幅4m以上	-	-							
規 格						構成比 (%)	東京 (R4.4)	北海道	
K 機械		*は賃料					15.40		
	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)					13.23		
	K2	* 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t					2.10		
	K3	* タンパ及びランマ 質量60~80kg					0.07		
R 労務							77.72		
	R1	普通作業員					39.03		
	R2	特殊作業員					27.17		
	R3	運転手(特殊)					11.52		
	R4	-					-		
Z 材料							6.88		
	Z1	軽油 パトロール給油					6.77		
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド					0.11		
	Z3	-					-		
	Z4	-					-		
S 市場単価		-					-		

施工パッケージ単価表

週休2日補正 **4週8級以上**

埋戻し(01-06) m3 当り単価表 の代表規格・構成比

【後志地区 R06\_04\_1 適用】

施工パッケージ名称		単位	種 別		規格・寸法	積算単価	標準単価	備 考	
02002埋戻し		m3	最小埋戻幅4m以上				480.54	-	
区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	区分7	区分8	区分9	
最小埋戻幅4m以上	-	-							
規 格							構成比 (%)	東京 (R4.4)	北海道
K 機械		*は賃料					46.50		
	K1	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級					27.15		
	K2	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)					19.35		
	K3	-					-		
R 労務							36.85		
	R1	運転手(特殊)					36.85		
	R2	-					-		
	R3	-					-		
	R4	-					-		
Z 材料							16.65		
	Z1	軽油 パトロール給油					16.65		
	Z2	-					-		
	Z3	-					-		
	Z4	-					-		
S 市場単価		-					-		