

(第1号様式)

民有林林道事業設計書

令和6年度

業務名	林業専用道二セコ桂台線全体計画調査委託業務		業務番号 第301号
路線名	二セコ桂台線	林道区分	林業専用道
		級別区分	2種 2級
		設計速度	15 km/h
林道種類	自動車道	測点	SP0 ~ SP4900
		延長	L=4,900m(全体計画調査) L=1,500m(路線測量設計)
		車道幅員	W= 3.0 m

施工主体	北海道 施工		
工事施工箇所	北海道虻田郡二セコ町、虻田郡豊浦町		
	職名	氏名	印
審査者			
設計者			

測量外業人員調書

作業種別	数量	単位	補正值	主任技師	技師	技師補	助手	補助員
【路線測量 区間1】								
中心線測量	1.50	km	1.06	0.00	2.39	3.98	4.77	7.95
縦断測量	1.50	km	0.66	0.00	0.00	1.98	1.98	2.97
横断測量	1.50	km	0.96	0.00	0.00	5.76	5.76	3.60
土質調査	1.50	km	0.96	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44
【路線測量 区間2】								
中心線測量	-	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
縦断測量	-	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横断測量	-	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土質調査	-	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【河川測量】								
河川測量	-	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【立木調査】								
境界確認表示(天)	-	ha	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
現地立会(天)	0.40	ha	0.88	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14
立木調査(天)	0.40	ha	1.25	0.00	1.65	1.65	1.65	1.65
境界確認表示(人)	-	ha	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
現地立会(人)	2.60	ha	0.98	0.00	1.02	1.02	1.02	1.02
立木調査(人)	2.60	ha	1.40	0.00	12.01	12.01	12.01	12.01
【伐開】								
伐開	1.00	式	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
計				0.00	18.65	26.54	27.33	41.58
外業日数計				0	19	27	28	42
【用地業務】								
現地踏査	1.00	業務	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
資料収集等	2.10	ha	1.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
権利者調査(当初)	2.10	ha	1.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
権利者調査(追跡)	-	人	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
復元測量	1.10	ha	1.00	0.00	1.87	1.87	1.87	1.87
境界確認	1.10	ha	1.00	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00
土地境界立会確認書	1.10	ha	1.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00
用地幅杭設置測量	0.53	km	1.55	0.00	2.79	2.79	2.79	0.00
基準点測量	4.00	点	1.15	0.00	7.13	10.35	0.00	5.75
基準点測量	0.53	km	1.15	0.00	1.88	1.88	2.19	0.00
基準点設置	4.00	点	1.15	0.00	0.46	2.76	0.00	5.52
計				2.10	16.23	25.15	11.35	13.14
外業日数計				3	17	26	12	14
内訳	(人数計)		班編成	1	1	1	2	3
29日まで	188			3	36	53	40	56
30日～59日	0			0	0	0	0	0
60日以上	0			0	0	0	0	0

設計外業人員調書

作業種別	数量	単位	補正值	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
【林道設計 区間1】								
踏 査	1.50	km	0.96	0.36	0.58	0.58	0.50	0.65
線形決定	1.50	km	0.48	0.27	0.33	0.55	0.49	0.49
【林道設計 区間2】								
踏 査	-	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
線形決定	-	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計				0.63	0.91	1.13	0.99	1.14
外業日数計				1	1	2	1	2
内 訳	(人数計)							
29日まで	7			1	1	2	1	2
30日～59日	0			0	0	0	0	0
60日以上	0			0	0	0	0	0

地質調査外業人員調書

作業種別	数量	単位	補正值	調査技師	主任調査員	調査員
【一般調査業務】						
スウェーデン式サウンディング	-	m	1.00	0.00	0.00	0.00
計				0.00	0.00	0.00
外業日数計				0	0	0
内 訳	(人数計)					
29日まで	0			0	0	0
30日～59日	0			0	0	0
60日以上	0			0	0	0

林道測量・設計等の設計条件、補正率算出調書

a) 地形区分による補正【路線測量】

※林道区分：林業専用道

地形区分	区間 1				区間 2			
	延長(km)	地形補正	中心線補正	横断補正	延長(km)	地形補正	中心線補正	横断補正
A 平地		-0.3	-0.3	-0.4		-0.3	-0.3	-0.4
B 丘陵地	0.30	-0.2	-0.3	-0.4		-0.2	-0.3	-0.4
C 山地	1.20	0	-0.3	-0.4		0	-0.3	-0.4
D 山岳地		+0.1	-0.3	-0.4		+0.1	-0.3	-0.4
計(補正值)	1.50 km	-0.04	-0.3	-0.4		-	-	-


b) 地形区分による補正【林道設計】

地形区分	区間 1		区間 2	
	延長(km)	地形補正	延長(km)	地形補正
A 平地		-0.30		-0.30
B 丘陵地	0.30	-0.20		-0.20
C 山地	1.20	0		0
D 山岳地		0		0
計	1.50 km	-0.04		-

c) 伐開作業【路線測量】

	天然林		人工林		計
中心線伐開					
横断伐開	0.20 km	C 笹密生、見通し悪	1.30 km	C 笹密生、見通し悪	1.50 km

d) 徒歩区間の補正【路線測量】



e) 曲線数による補正【路線測量】


曲線数	10
補正值	+0.4

f) 傾斜・植生等の条件区分による補正【立木補償】

	傾斜区分A		植生状況B		湿地帯等C		作業区分(本/ha)
天然林 L= 0.20 km	10°~20°未満	0	根曲竹	+0.25	—	0	600~1200本未満
人工林 L= 1.30 km	20°~30°未満	+0.15	根曲竹	+0.25	—	0	600~1200本未満

※立木調査幅 20 m

g) 業務の経路【共通】



h) その他

事前調査状況 通常
 適用積算単価 R06_04.1 改正

用地測量補正率算出調書

i) 地形及び地物区分による補正【用地測量】(表-2, 表-5)

地形区分	区間 A 森林		区間 B 森林			区間 C			計			
	延長(km)	地域	地形補正	延長(km)	地域	地形補正	延長(km)	地域	地形補正	延長(km)	地域	地形補正
A 平坦地		0	+0.30		0	+0.30		0	0		0	0
B 丘陵地	0.13	0	+0.40		0	+0.40		0	0	0.13	0	+0.05
C 山地		0	+0.60	0.40	0	+0.60		0	0	0.40	0	+0.24
D 山岳地		0	+0.70		0	+0.70		0	0		0	0
計	0.13			0.40						0.53		+0.55

j) 縮尺の補正率(表-4)

縮尺	用地平面図	用地実測図
1/1000	-0.10	-0.10

k) その他設計条件【用地測量】

資料収集・図面作成幅	40 m	公図、地積測量図等転写	通常
現地立会・境界確認幅	20 m	登記資料(分筆図等)作成	4 筆

l) 地形及び地物区分による補正【基準点測量】(表-3)

地形区分	区間A 森林		区間B 森林		区間C		計	
	延長(km)	地形補正	延長(km)	地形補正	延長(km)	地形補正	延長(km)	地形補正
A 平坦地		+0.10		+0.10		0		0
B 丘陵地	0.13	0		0		0	0.13	0
C 山地		+0.20	0.40	+0.20		0	0.40	+0.08
D 山岳地		+0.30		+0.30		0		0
計	0.13		0.40				0.53	+0.15

m) その他設計条件【基準点測量】

2級基準点の設置	あり(伐開あり)	4 点
4級基準点の設置	0.53 km (用地測量と同時)	

設計外業人員調書

作業種別	数量	単位	補正值	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
【林道全体計画】								
社会環境調査	4.90	km	1.00	0.00	0.63	0.38	0.00	0.00
地域路網調査	-	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集落調査	-	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
活性化・定住化調査	-	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地域林業の振興	-	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林資源の調査	4.90	km	1.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
森林の総合利用	-	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地形調査	4.90	km	1.00	0.00	0.34	0.34	0.29	0.00
地質調査	4.90	km	1.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
気象調査	4.90	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
植物調査	4.90	km	1.00	0.30	0.36	0.36	0.30	0.00
動物調査	4.90	km	1.00	0.30	0.36	0.36	0.30	0.00
荒廃地調査	4.90	km	1.00	0.00	0.34	0.34	0.29	0.00
土地利用調査	4.90	km	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
水系利用調査	4.90	km	1.00	0.00	0.35	0.00	0.30	0.00
文化財調査	4.90	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
法令・規制等調査	4.90	km	1.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
森林レク調査	4.90	km	1.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
景観調査	4.90	km	1.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
現地踏査	5.40	km	1.00	0.00	1.58	0.00	1.33	0.00
現地測設	3.40	km	1.00	1.47	3.62	5.66	8.95	0.00
山地保全図作成解析	-	km	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	(人数計)			2.07	9.23	8.43	12.42	0.00
外業日数計	35			3	10	9	13	0
内訳								
29日まで	35			3	10	9	13	0
30日～59日	0			0	0	0	0	0
60日以上	0			0	0	0	0	0