


～豊かな緑に囲まれた北のフルーツ王国を守る流域治水対策～

【位置図】

○平成22年7月洪水で甚大な被害が発生したヌッチ川水系では、農地部の流域治水プロジェクトとして以下の取り組みを一層推進していくことで、平成22年7月洪水と同規模の洪水に対応した治水対策を行い、流域における浸水被害の軽減を図る。



河道掘削、堤防整備状況



- 治山対策
- 森林整備

余市ダム（農業）

下二股川

余市町

百姓の沢川

- 水位計等による河川情報の提供

河畔林の維持管理等

仁木町

砂防関係施設の整備等

国道229号

日本海

高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表

- 氾濫ができるだけ防ぐ・減らすための対策
 - ・河道掘削、堤防整備、河畔林の維持管理等
 - ・砂防関係施設の整備等
 - ・治山対策、森林整備

- 被害範囲を減少させるための対策
 - ・河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討
 - ・宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進等

- 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
 - ・水位計や簡易型監視カメラ等による河川情報の提供
 - ・洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民への周知等
 - ・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成促進
 - ・防災教育・講習会等の実施
 - ・高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表



0

2.5

5km

5km

0



0

2.5

5km

0

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

ヌッチ川水系 流域治水プロジェクト【ロードマップ】【案】資料-2

～豊かな緑に囲まれた北のフルーツ王国を守る流域治水対策～

ヌッチ川水系では、流域全体を俯瞰し、国・北海道・町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】河川の上下流バランスを考慮し、浸水被害を軽減するために河道掘削、堤防整備等の対策を実施する。

【中期】引き続き、浸水被害を防止・軽減するために河道掘削、堤防整備等の対策を実施する。

【中長期】流域全体における河道状況の把握に努め、河川整備計画に基づく河道掘削、堤防整備等を実施し、治水安全度向上を図る。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	河道掘削、堤防整備、河畔林の維持管理等	小樽建設管理部		河道掘削、堤防整備、河畔林の維持管理等	
	砂防関係施設整備等	小樽建設管理部		砂防関係施設整備等	
	山地災害から流域を守る治山対策	石狩森林管理署 後志総合振興局		治山対策	
	森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備	石狩森林管理署 後志総合振興局		森林整備	
被害対象を減少させるための対策	河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討	小樽建設管理部	低地等の嵩上げ検討		
	宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進	小樽建設管理部		災害リスク情報の提供促進	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	水位計や簡易型河川監視カメラ等による河川情報の提供	小樽建設管理部		水位計等による河川情報の提供	
	洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民への周知	余市町		ハザードマップの作成・周知	
	防災教育・講習会等への支援・参加	余市町	防災教育・講習会等への支援・参加（減災対策協議会の取組を反映）		
	要配慮者利用施設における避難確保計画作成促進	余市町	要配慮者利用施設における避難確保計画作成促進（減災対策協議会の取組を反映）		
	高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表	小樽建設管理部	高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表		

■ 河川対策（後志総合振興局）
 ・事業費 約16億円
 ・対策内容 河道掘削、堤防整備等

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進